
KOBELCO

7080-2

■本体寸法図




※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■主要諸元

項目＼仕様			クレーン	ラフィングタワー
最大吊上能力		t×m	80×4.0	15×14.0
ブーム(タワー)長さ		m	12.2～57.9	25.9～44.2
ジブ(タワージブ)長さ		m	9.1/15.2/21.3	19.8～35.1
最大ブーム(タワー)+ジブ(タワージブ)長		m	51.8+21.3	44.2+35.1
速度 ロープ	主巻　巻上/巻下	m/min	*100～60/50～30	
	補巻(タワージブ)　巻上/巻下	m/min	*100～3	
	ブーム(タワー)　巻上/巻下	m/min	*56～1.9	
旋回速度		min-1{rpm}	3.6/1.4{3.6/1.4}	
走行速度		km/h	*1.5/1.0	
作業時質量		t	84.8	93.5
接地圧		kPa{kgf/cm²}	86{0.88}	95{0.97}
登板能力(tanθ)		%	30	―
定格ラインプル		kN{tf}	108{11}	―
ジェンン	名称		三菱6D22-T	
	定格出力	kW/min-1{PS/rpm}	184/2,000{250/2,000}	
ロープワイヤ	主巻	mm	φ26	
	補巻	mm	φ26	
	ブーム(タワー)起伏	mm	φ20	


各ロープ速度はドラム一層目での値です。
*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSi単位で、{ }内は従来表示です。

■フック巻上限界



単位：mm

使用フック	L
80tフック	4,450
50tフック	4,330
30tフック	4,070



単位：mm

使用フック	L
11tボールフック	4,170
11t軽量ボールフック	4,080

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■フロントアタッチメント装備品(クローラクレーン/ラフィングタワー)

装備品	クレーン	ラフィングタワー
6.1m上部ブーム	○	―
タワーキャップ	―	○
6.1m下部ブーム(共用)	○	
3.0m中間ブーム(共用)	△	○
6.1m中間ブーム(共用)	△	○
9.1m中間ブーム(共用)	△	○
9.1mラグ付中間ブーム(共用)	△	△兼用可
9.1mタワー専用中間ブーム(スプレッダ受台付	△兼用可	○
4.6m上部ジブ	△	―
4.6m下部ジブ	△	―
6.1m中間ジブ	△	―
6.1m上部タワージブ	―	○
7.6m下部タワージブ	―	○
6.1m中間ジブ(テーパ)	―	○
3.0m中間ジブ	―	△
6.1m中間ジブ	―	△
80tフック(4枚シーブ)	○	―
50tフック(3枚シーブ)	△	―
30tフック(1枚シーブ)	△	○
11tボールフック	△	
11t軽量ボールフック	△	
補助シーブ	△	―
主巻ワイヤロープ(φ26×200m)	○	―
補巻ワイヤロープ(φ26×155m)	△	―
ブーム起伏ワイヤロープ(φ20×155m)	○	―
タワー主巻ワイヤロープ(φ26×250m)	―	○
タワージブ起伏ワイヤロープ(φ26×145m)	―	○
タワーブーム起伏ワイヤロープ(φ20×170m	―	○
自立用敷板	△	
下部ブームサイドステップ	○	
中間ブームサイドステップ	○	
警報付風速計	△	
ブーム背面足場(鉄製またはアルミ製)	△	
ブーム上面脱着式手摺(スタンションバー)	△	
上部スプレッダ自動格納装置	○	○
上部ブーム腹面保護材	△	―

○印は標準仕様、△印はオプション設定を示します。

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■標準装備品

●上下部本体
カウンタウエイト27.7t(9.1t+9.3t+9.3t)
900mm幅シュー
150AHバッテリ
ガントリ起伏シリンダ
電動ハンドスロットル
ブーム速度可変コントローラ
主補速度可変コントローラ
旋回中立フリー/ブレーキ切替システム
運転席サイドデッキ：幅500mm×長さ：1,900mm
左ガード昇降ステップ
アンチスリップシート(ガード上部)
標準工具一式
前照灯×2
バックミラー×2
ドラムミラー×1
ワンウエイコール
●運転室
エアコン
ラゲッジボックス
カップキーパ
ラジオ(FM/AM)
灰皿
シガーライタ
間欠ワイパ＆ウインドウオッシャ(天窓/前面/前面下窓)
サンバイザ
天井ブラインド
グリーンガラス
フロアマット：布製
ブレーキペダルカバー：ゴム製
縦置きトレイ
●安全装置
過負荷防止装置(ブーム巻下緩停止機能付)
過負荷防止装置解除キー
カラーマルチディスプレイ
ブーム角度極限自動停止装置
ブーム過巻自動停止装置
フック過巻自動停止装置
ブームバックストップ
乗降遮断式レバーロック
レバーロックスイッチ(主巻/補巻/ブーム起伏)
走行レバーロック
油圧式ドラムパウル(主巻/補巻)
自動ドラムロック(ブーム起伏)
中立時ネガブレーキ(主巻/補巻/ブーム起伏/走行)
ブレーキフェイルセイフ機構(主巻/補巻/ブーム起伏/走行)
中立フリー/ブレーキ切替表示灯(主巻/補巻、旋回)
中立ブレーキ解除防止キー(主巻/補巻)
エンジン停止時ブレーキ作動装置
油圧安全弁(主巻/補巻/ブーム起伏/走行)
ホーン
旋回ブレーキ
旋回ブレーキロック
旋回ロックピン
旋回警報ランプ/ブザー

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■オプション装備品

油圧式タグライン
リービングウインチ
170AHバッテリ：寒冷地用
ドラム冷却フロア
フットアクセル：右側
ブーム起伏ペダル：右側
ドラム回転計/反力感知装置(主巻/補巻)
キャブ天井ガード
サイドキャットウォーク(手すり付)：幅500mm × 長さ3,325(右)/4,365(左)mm
機械室上手すり(左、右)
右ガード梯子
定格総荷重看板：下部ブーム腹面
監視カメラ(ブーム、後方、主補ドラム)
黄色回転灯
過負荷外部表示灯：3色灯
航空障害灯
マルチボイスアラーム：過巻/過負荷
外部音声アラーム：走行/旋回
扇風機：φ150mm
消火器
電動式燃料給油ポンプ
ホット＆クールボックス

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。







■ブーム構成

① ジブ付の場合は9.1mラグ付中間ブーム(9.1A)が必要です。
② ジブを装着しない場合には、図中の9.1Aは9.1で構成できます。
③ ○印は、ラグ付中間ブームでジブ使用時のガイライン取付位置を示します。
④ 9.1Bは、タワー用ですがクローラクレーンにも転用できます。
⑤ *印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。
⑥ 使用するガイラインの径はφ32mmです。

中間ブームの種類		
表示記号	ブーム長さ	仕様
3.0	3.0m	ラグ無
6.1	6.1m	ラグ無
9.1	9.1m	ラグ無
○ 9.1A	9.1m	ラグ付
◿ 9.1B	9.1m	スプレッダ受台付


ブーム長さ m(ft)	ブーム構成
12.2 (40)	下 6.1 / 上 6.1
15.2 (50)	下 6.1 / 3.0 / 上 6.1
18.3 (60)	* 下 6.1 / 3.0 / 3.0 / 上 6.1 下 6.1 / 6.1 / 上 6.1
21.3 (70)	* 下 6.1 / 3.0 / 6.1 / 上 6.1 下 6.1 / 9.1 / 上 6.1
24.4 (80)	* 下 6.1 / 3.0 / 3.0 / 6.1 / 上 6.1 下 6.1 / 3.0 / 9.1 / 上 6.1 下 6.1 / 6.1 / 6.1 / 上 6.1
27.4 (90)	* 下 6.1 / 3.0 / 6.1 / 6.1 / 上 6.1 下 6.1 / 6.1 / 9.1 / 上 6.1 下 6.1 / 3.0 / 3.0 / 9.1 / 上 6.1
30.5 (100)	* 下 6.1 / 3.0 / 6.1 / 9.1 / 上 6.1 下 6.1 / 9.1 / 9.1 / 上 6.1

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

33.5 (110)	
36.6 (120)	
39.6 (130)	
42.7 (140)	
45.7 (150)	
48.8 (160)	

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

51.8 (170)	* 下 6.1 | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 9.1 | 9.1 | ○ 9.1A | 上 6.1 * 下 6.1 | ◿ 9.1B | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 9.1 | ○ 9.1A | 上 6.1 下 6.1 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 9.1 | ○ 9.1A | 上 6.1 下 6.1 | ◿ 9.1B | 6.1 | 6.1 | 9.1 | ○ 9.1A | 上 6.1
54.9 (180)	* 下 6.1 | 3.0 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 9.1 | ○ 9.1A | 上 6.1 * 下 6.1 | ◿ 9.1B | 3.0 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | ○ 9.1A | 上 6.1
57.9 (190)	* 下 6.1 | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 9.1 | ○ 9.1A | 上 6.1 * 下 6.1 | ◿ 9.1B | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | ○ 9.1A | 上 6.1



■ジブ構成


●ジブを装着できる主ブームの長さは、33.5m(110)～51.8m(170)です。

●ジブを装着する場合には9.1mラグ付中間ブームが必要です。

ジブ長さ m(ft)	ジブ構成
9.1 (30)	下 | 上
15.2 (50)	下 | 6.1 | 上
21.3 (70)	下 | 6.1 | 6.1 | 上


※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■主ブーム：作業半径-揚程図



※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ装着：作業半径-揚程図(オフセット角度10°/30°)



※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

① 作業半径とはクレーン旋回中心より吊上げ荷重の重心までの水平距離を意味します。
② 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等の吊り具の質量を含んだ値です。
③ 定格総荷重を吊る場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
④ 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
⑤ クレーン作業中はガントリを最高位置に立ててください。
⑥ 全てのブーム(ジブ)長さにおける中間ブーム(ジブ)の構成は『ブームおよびジブ構成』の指示を厳守してください。
⑦ 実際に吊上げ得る荷重は定格総荷重から(フック＋玉掛ワイヤロープ等の吊り具)の質量を差し引いた値になります。
⑧ 補助シーブを装着できる主ブーム長さは、12.2m(40)～54.9m(180)です。
⑨ ジブを装着できる主ブーム長さは、33.5m(110)～51.8m(170)です。
ジブを装着するにはラグ付き中間ブームが必要です。
⑩ 巻上ロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量は下表の通りです。

フック呼称		80t	50t	30t	11t (ﾎﾞｰﾙﾌｯ
最大巻上荷重（t）	1本掛	11	11	11	11
	2本掛	20	20	20	
	3本掛	30	30	30	
	4本掛	40	40		
	5本掛	50	50		
	6本掛	60			
	7本掛	70			
	8本掛	80			
フック質量		1.15t	0.85t	0.70t	0.30t

⑪ 57.9m主ブームの場合、51.8m主ブームにジブを装着した場合、または48.8m主ブームに21.3mジブを装着する場合には、自立および降下の際にクローラの前端に敷板(ブロック)を敷いてください。

操作ミスなどによる吊り荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下(フリーフォール)作業は行わないでください。

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

クローラ・クレーン　80Ton吊　　定格総荷重表　　KOBELCO 7080-2

■主ブーム定格総荷重表(t)　　単位：t

ブーム長(m) / 作業半径(m)	12.2	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5
4.0	80.0							
4.5	73.2	73.1	60.0 (4.8m)					
5.0	63.3	63.3	60.0	59.4 (5.4m)	50.0 (5.9m)			
6.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	40.0 (6.4m)	39.8 (6.9m)	
7.0	39.1	38.9	38.8	38.7	38.6	38.6	38.6	35.5 (7.5m)
8.0	32.3	32.1	32.0	31.9	31.8	31.8	31.8	31.8
9.0	27.5	27.3	27.2	27.1	27.0	26.9	26.9	26.9
10.0	23.8	23.7	23.6	23.4	23.3	23.3	23.3	23.3
12.0	18.3	18.3	18.3	18.3	18.2	18.1	18.1	18.1
14.0	14.7 (12.8m)	15.2	15.1	15.0	14.8	14.7	14.7	14.6
16.0		11.9 (15.7m)	12.7	12.6	12.4	12.3	12.3	12.2
18.0			10.9	10.8	10.6	10.5	10.5	10.3
20.0			9.8 (18.5m)	9.4	9.2	9.1	9.0	8.9
22.0				8.3 (21.4m)	8.1	8.0	7.9	7.7
24.0					7.2	7.1	7.0	6.8
26.0					6.9 (24.3m)	6.3	6.2	6.0
28.0						5.8 (27.1m)	5.6	5.4
30.0							4.8 (30.0m)	4.8
32.0								4.4
34.0								3.9 (32.9m)
36.0								
38.0								
40.0								
42.0								
44.0								
46.0								

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

クローラ・クレーン　80Ton吊　　定格総荷重表　　KOBELCO 7080-2

■主ブーム定格総荷重表(t)　　単位：t

ブーム長(m) / 作業半径(m)	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8	54.9	57.9
4.0								
4.5								
5.0								
6.0								
7.0								
8.0	30.0	29.2 (8.5m)						
9.0	26.9	26.9	26.6 (9.1m)	25.1 (9.6m)				
10.0	23.3	23.2	23.0	23.0	20.0 (10.1m)	20.0 (10.6m)	19.8 (11.2m)	18.1 (11.7m)
12.0	18.1	18.0	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.7
14.0	14.6	14.5	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.1
16.0	12.2	12.1	11.9	11.9	11.9	11.8	11.7	11.5
18.0	10.3	10.2	10.0	10.0	10.0	9.9	9.8	9.6
20.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.6	8.4	8.3	8.1
22.0	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.2	7.1	6.9
24.0	6.8	6.7	6.5	6.5	6.4	6.3	6.1	5.9
26.0	6.0	5.9	5.7	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1
28.0	5.4	5.2	5.0	5.0	5.0	4.8	4.6	4.4
30.0	4.8	4.7	4.5	4.5	4.4	4.2	4.0	3.9
32.0	4.3	4.2	4.0	4.0	3.9	3.7	3.5	3.3
34.0	3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.2	3.1	2.8
36.0	3.3 (35.7m)	3.4	3.2	3.2	3.0	2.8	2.6	2.3
38.0		3.0	2.9	2.8	2.7	2.4	2.2	1.9
40.0		2.7 (38.6m)	2.6	2.5	2.3	2.0	1.8	1.6
42.0			2.0 (41.5m)	2.2	2.0	1.7	1.5 (42.0m)	1.5 (40.5m)
44.0				1.6	1.6	1.5 (43.3m)		
46.0				1.5 (44.3m)	1.5 (45.0m)			

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

■補助シーブ定格総荷重表(80tフック付き)　　単位：t

ブーム長(m) / 作業半径(m)	12.2	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5
4.7	11.0 (4.7m)							
5.0	11.0	11.0 (5.3m)	11.0 (5.8m)					
6.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (6.3m)	11.0 (6.8m)			
7.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (7.3m)	11.0 (7.9m)	
8.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (8.4m)
9.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
14.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
16.0	11.0 (14.2m)	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	10.9	10.8
18.0		9.8 (17.1m)	9.5	9.4	9.2	9.1	9.1	8.9
20.0			8.1 (20.0m)	8.0	7.8	7.7	7.6	7.5
22.0				6.9	6.7	6.6	6.5	6.3
24.0				6.1 (22.8m)	5.8	5.7	5.6	5.4
26.0					5.0 (25.7m)	4.9	4.8	4.6
28.0						4.3	4.2	4.0
30.0						4.1 (28.6m)	3.4	3.4
32.0							3.1 (31.4m)	3.0
34.0								2.6
36.0								2.5 (34.3m)
38.0								
40.0								

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■補助シーブ定格総荷重表(80tフック付き)　　単位：t

ブーム長(m) / 作業半径(m)	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8	54.9
4.7							
5.0							
6.0							
7.0							
8.0	11.0 (8.9m)						
9.0	11.0	11.0 (9.5m)					
10.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (10.5m)	11.0 (11.0m)	11.0 (11.6m)	
12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (12.1m)
14.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
16.0	10.8	10.7	10.5	10.5	10.5	10.4	10.3
18.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.6	8.5	8.4
20.0	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.0	6.9
22.0	6.3	6.2	6.0	6.0	6.0	5.8	5.7
24.0	5.4	5.3	5.1	5.1	5.0	4.9	4.7
26.0	4.6	4.5	4.3	4.3	4.2	4.0	3.9
28.0	4.0	3.8	3.6	3.6	3.6	3.4	3.2
30.0	3.4	3.3	3.1	3.1	3.0	2.8	2.6
32.0	2.9	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.1
34.0	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7
36.0	2.1	2.0	1.8	1.8	1.6	1.5 (35.6m)	1.5 (34.8m)
38.0	1.8 (37.2m)	1.6	1.5 (38.0m)	1.5 (37.5m)	1.5 (36.8m)		
40.0		1.5 (38.2m)					

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■補助シーブ定格総荷重表(50tフック付き)　　単位：t

ブーム長(m) / 作業半径(m)	12.2	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5
4.7	11.0							
5.0	11.0	11.0 (5.3m)	11.0 (5.8m)					
6.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (6.3m)	11.0 (6.8m)			
7.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (7.3m)	11.0 (7.9m)	
8.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (8.4m)
9.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
14.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
16.0	11.0 (14.2m)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
18.0		10.1 (17.1m)	9.8	9.7	9.5	9.4	9.4	9.2
20.0			8.4 (20.0m)	8.3	8.1	8.0	7.9	7.8
22.0				7.2	7.0	6.9	6.8	6.6
24.0				6.4 (22.8m)	6.1	6.0	5.9	5.7
26.0					5.3 (25.7m)	5.2	5.1	4.9
28.0						4.6	4.5	4.3
30.0						4.4 (28.6m)	3.7	3.7
32.0							3.4 (31.4m)	3.3
34.0								2.9
36.0								2.8 (34.3m)
38.0								
40.0								

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■補助シーブ定格総荷重表(50tフック付き)　　単位：t

ブーム長(m) / 作業半径(m)	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8	54.9
4.7							
5.0							
6.0							
7.0							
8.0	11.0 (8.9m)						
9.0	11.0	11.0 (9.5m)					
10.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (10.5m)	11.0 (11.0m)	11.0 (11.6m)	
12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (12.1m)
14.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
16.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.8
18.0	9.2	9.1	8.9	8.9	8.9	8.8	8.7
20.0	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2
22.0	6.6	6.5	6.3	6.3	6.3	6.1	6.0
24.0	5.7	5.6	5.4	5.4	5.3	5.2	5.0
26.0	4.9	4.8	4.6	4.6	4.5	4.3	4.2
28.0	4.3	4.1	3.9	3.9	3.9	3.7	3.5
30.0	3.7	3.6	3.4	3.4	3.3	3.1	2.9
32.0	3.2	3.1	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4
34.0	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.1	1.9
36.0	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.5
38.0	2.1 (37.2m)	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5 (37.0m)	
40.0		1.6	1.5	1.5 (39.2m)	1.5 (38.6m)		

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■補助シーブ定格総荷重表(30tフック付き)　　単位：t

ブーム長(m) / 作業半径(m)	12.2	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5
4.7	11.0							
5.0	11.0	11.0 (5.3m)	11.0 (5.8m)					
6.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (6.3m)	11.0 (6.8m)			
7.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (7.3m)	11.0 (7.9m)	
8.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (8.4m)
9.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
14.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
16.0	11.0 (14.2m)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
18.0		10.3 (17.1m)	10.0	9.9	9.7	9.6	9.6	9.4
20.0			8.6 (20.0m)	8.5	8.3	8.2	8.1	8.0
22.0				7.4	7.2	7.1	7.0	6.8
24.0				6.9 (22.8m)	6.3	6.2	6.1	5.9
26.0					5.5 (25.7m)	5.4	5.3	5.1
28.0						4.8	4.7	4.5
30.0						4.6 (28.6m)	3.9	3.9
32.0							3.6 (31.4m)	3.5
34.0								3.1
36.0								3.0 (34.3m)
38.0								
40.0								
42.0								

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■補助シーブ定格総荷重表(30tフック付き)　　単位：t

ブーム長(m) / 作業半径(m)	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8	54.9
4.7							
5.0							
6.0							
7.0							
8.0	11.0 (8.9m)						
9.0	11.0	11.0 (9.5m)					
10.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (10.5m)	11.0 (11.0m)	11.0 (11.6m)	
12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (12.1m)
14.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
16.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
18.0	9.4	9.3	9.1	9.1	9.1	9.0	8.9
20.0	8.0	7.9	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4
22.0	6.8	6.7	6.5	6.5	6.5	6.3	6.2
24.0	5.9	5.8	5.6	5.6	5.5	5.4	5.2
26.0	5.1	5.0	4.8	4.8	4.7	4.5	4.4
28.0	4.5	4.3	4.1	4.1	4.1	3.9	3.7
30.0	3.9	3.8	3.6	3.6	3.5	3.3	3.1
32.0	3.4	3.3	3.1	3.1	3.0	2.8	2.6
34.0	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2
36.0	2.6	2.5	2.3	2.3	2.1	1.9	1.7
38.0	2.3 (37.2m)	2.1	2.0	1.9	1.8	1.5 (38.0m)	1.5 (37.0m)
40.0		1.8	1.7	1.6	1.5 (38.6m)		
42.0			1.5 (40.5m)	1.5 (40.6m)			

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

クローラ・クレーン　80Ton吊　　定格総荷重表（補助シーブ）　　KOBELCO 7080-2

■補助シーブ定格総荷重表(主フックなし)　　単位：t

ブーム長(m) / 作業半径(m)	12.2	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5
4.7	11.0							
5.0	11.0	11.0 (5.3m)	11.0 (5.8m)					
6.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (6.3m)	11.0 (6.8m)			
7.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (7.3m)	11.0 (7.9m)	
8.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (8.4m)
9.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
14.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
16.0	11.0 (14.2m)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
18.0		11.0 (17.1m)	10.7	10.6	10.4	10.3	10.3	10.1
20.0			9.3 (20.0m)	9.2	9.0	8.9	8.8	8.7
22.0				8.1	7.9	7.8	7.7	7.5
24.0				7.3 (22.8m)	7.0	6.9	6.8	6.6
26.0					6.2 (25.7m)	6.1	6.0	5.8
28.0						5.5	5.4	5.2
30.0						5.3 (28.6m)	4.6	4.6
32.0							4.3 (31.4m)	4.2
34.0								3.8
36.0								3.7 (34.3m)
38.0								
40.0								
42.0								
44.0								

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

■補助シーブ定格総荷重表(主フックなし)　　単位：t

ブーム長(m) / 作業半径(m)	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8	54.9
4.7							
5.0							
6.0							
7.0							
8.0	11.0 (8.9m)						
9.0	11.0	11.0 (9.5m)					
10.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (10.5m)	11.0 (11.0m)	11.0 (11.6m)	
12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0 (12.1m)
14.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
16.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
18.0	10.1	10.0	9.8	9.8	9.8	9.7	9.6
20.0	8.7	8.6	8.4	8.4	8.4	8.2	8.1
22.0	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.0	6.9
24.0	6.6	6.5	6.3	6.3	6.2	6.1	5.9
26.0	5.8	5.7	5.5	5.5	5.4	5.2	5.1
28.0	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	4.6	4.4
30.0	4.6	4.5	4.3	4.3	4.2	4.0	3.8
32.0	4.1	4.0	3.8	3.8	3.7	3.5	3.3
34.0	3.7	3.6	3.4	3.3	3.2	3.0	2.9
36.0	3.3	3.2	3.0	3.0	2.8	2.6	2.4
38.0	3.3 (37.2m)	2.8	2.7	2.6	2.5	2.2	2.0
40.0		2.5	2.4	2.3	2.1	1.8	1.6
42.0			2.1	2.0	1.8	1.5	1.5 (40.8m)
44.0			1.6 (42.9m)	1.5 (43.6m)	1.5 (43.6m)		

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ定格総荷重表(50t、30t主フック付き、ジブ取付角度10°)　　単位：t

ブーム長(m)	33.5			36.6			39.6		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3
10.0	11.0			11.0 (10.6m)			11.0 (11.1m)		
12.0	11.0	8.0 (12.1m)	4.3 (13.6m)	11.0	8.0 (12.7m)		11.0	8.0 (13.2m)	
14.0	11.0	8.0	4.3	11.0	8.0	4.3 (14.1m)	11.0	8.0	4.3 (14.7m)
16.0	11.0	8.0	4.3	11.0	8.0	4.3	11.0	8.0	4.3
18.0	10.0	8.0	4.3	9.9	8.0	4.3	9.8	8.0	4.3
20.0	8.5	8.0	4.3	8.4	8.0	4.3	8.3	8.0	4.3
22.0	7.3	7.7	4.3	7.3	7.6	4.3	7.1	7.5	4.3
24.0	6.4	6.7	4.3	6.3	6.6	4.3	6.2	6.5	4.3
26.0	5.6	5.9	4.3	5.5	5.8	4.3	5.4	5.7	4.3
28.0	4.9	5.2	4.3	4.8	5.1	4.3	4.7	5.0	4.3
30.0	4.3	4.6	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	4.4	4..3
32.0	3.8	4.1	4.3	3.7	4.0	4.2	3.6	3.9	4.0
34.0	3.3	3.6	3.8	3.3	3.5	3.7	3.1	3.4	3.6
36.0	3.0	3.2	3.4	2.9	3.1	3.3	2.7	3.0	3.2
38.0	2.6	2.9	3.1	2.5	2.8	2.9	2.3	2.7	2.8
40.0	2.3 (39.0m)	2.6	2.7	2.1	2.5	2.6	2.0	2.3	2.5
42.0		2.3	2.4	1.8 (41.7m)	2.1	2.3	1.6	2.0	2.2
44.0		2.0	2.2		1.8	2.0	1.5 (42.6m)	1.7	1.9
46.0		1.8 (44.8m)	1.9		1.5	1.8		1.5 (45.6m)	1.6
48.0			1.7 (48.0m)			1.5			1.5 (46.6m)

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

クローラ・クレーン　80Ton吊　　定格総荷重表（ジブ）　　KOBELCO 7080-2

■ジブ定格総荷重表(50t、30t主フック付き、ジブ取付角度10°)　　単位：t

ブーム長(m)	42.7			45.7			48.8		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3
10.0	11.0 (11.6m)								
12.0	11.0	8.0 (13.7m)		11.0 (12.1m)			11.0 (12.7m)		
14.0	11.0	8.0	4.3 (15.2m)	11.0	8.0 (14.2m)	4.3 (15.7m)	11.0	8.0 (14.8m)	
16.0	11.0	8.0	4.3	11.0	8.0	4.3	11.0	8.0	4.3 (16.3m)
18.0	9.7	8.0	4.3	9.7	8.0	4.3	9.7	8.0	4.3
20.0	8.2	8.0	4.3	8.2	8.0	4.3	8.2	8.0	4.3
22.0	7.0	7.3	4.3	7.0	7.3	4.3	6.9	7.3	4.3
24.0	6.0	6.3	4.3	6.0	6.3	4.3	5.9	6.3	4.3
26.0	5.2	5.5	4.3	5.2	5.5	4.3	5.1	5.4	4.3
28.0	4.5	4.8	4.3	4.5	4.8	4.3	4.4	4.7	4.3
30.0	3.9	4.2	4.3	3.8	4.2	4.3	3.8	4.1	4.2
32.0	3.4	3.7	3.9	3.3	3.6	3.8	3.2	3.5	3.7
34.0	3.0	3.2	3.4	2.8	3.2	3.3	2.6	3.0	3.2
36.0	2.5	2.8	3.0	2.3	2.7	2.9	2.1	2.5	2.8
38.0	2.1	2.5	2.7	1.8	2.2	2.5	1.7	2.1	2.3
40.0	1.7	2.1	2.3	1.5	1.8	2.1		1.7	1.9
42.0	1.5 (41.6m)	1.7	1.9		1.5	1.7		1.5 (41.0m)	1.6
44.0		1.5 (41.6m)	1.6			1.5 (43.6m)			1.5 (42.5m)
46.0			1.5 (44.6m)						
48.0									

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

■ジブ定格総荷重表(50t、30t主フック付き、ジブ取付角度10°)　　単位：t

ブーム長(m)	51.8		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3
10.0			
12.0	11.0 (13.2m)		
14.0	11.0	8.0 (15.3m)	
16.0	11.0	8.0	4.3 (16.8m)
18.0	9.5	8.0	4.3
20.0	8.0	8.0	4.3
22.0	6.7	7.1	4.3
24.0	5.7	6.1	4.3
26.0	4.9	5.2	4.3
28.0	4.2	4.5	4.3
30.0	3.6	3.9	4.1
32.0	2.9	3.3	3.5
34.0	2.4	2.8	3.0
36.0	1.9	2.3	2.5
38.0	1.5	1.8	2.1
40.0		1.5 (39.5m)	1.7
42.0			1.5 (41.0m)
44.0			
46.0			
48.0			

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ定格総荷重表(50t、30t主フック付き、ジブ取付角度30°)　　単位：t

ブーム長(m)	33.5			36.6			39.6		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3
12.0	9.3 (12.8m)			9.3 (13.3m)					
14.0	9.3			9.3			9.3		
16.0	9.3	5.0 (16.7m)		9.3	5.0 (17.2m)		9.3	5.0 (17.7m)	
18.0	9.3	5.0		9.3	5.0		9.3	5.0	
20.0	8.9	5.0	3.1 (20.2m)	8.9	5.0	3.1 (20.6m)	8.8	5.0	3.1 (21.1m)
22.0	7.7	5.0	3.1	7.6	5.0	3.1	7.5	5.0	3.1
24.0	6.7	5.0	3.1	6.6	5.0	3.1	6.5	5.0	3.1
26.0	5.8	5.0	3.1	5.8	5.0	3.1	5.7	5.0	3.1
28.0	5.1	5.0	3.1	5.0	5.0	3.1	4.9	5.0	3.1
30.0	4.5	4.9	3.1	4.4	4.9	3.1	4.3	4.8	3.1
32.0	3.9	4.4	3.1	3.9	4.3	3.1	3.8	4.2	3.1
34.0	3.5	3.9	3.1	3.4	3.8	3.1	3.3	3.7	3.1
36.0	3.1	3.5	3.1	3.0	3.4	3.1	2.9	3.3	3.1
38.0	2.7	3.1	3.0	2.6	3.0	3.0	2.5	2.9	3.0
40.0	2.3 (39.8m)	2.7	2.9	2.2	2.7	2.9	2.1	2.6	2.8
42.0		2.4	2.7	1.9	2.3	2.6	1.7	2.2	2.5
44.0		2.1	2.4	1.7 (42.3m)	2.0	2.3	1.5 (43.3m)	1.9	2.2
46.0		1.7 (45.8m)	2.1		1.7	2.1		1.6	1.9
48.0			1.9		1.5 (47.3m)	1.8		1.5 (46.6m)	1.6
50.0			1.6			1.5			1.5 (48.6m)
52.0			1.5 (50.6m)						

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ定格総荷重表(50t、30t主フック付き、ジブ取付角度30°)　　単位:t

ブーム長(m)	42.7			45.7			48.8		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3
12.0									
14.0	9.3 (14.3m)			9.3 (14.9m)			9.3 (15.4m)		
16.0	9.3			9.3			9.3		
18.0	9.3	5.0 (18.2m)		9.3	5.0 (18.8m)		9.3	5.0 (19.3m)	
20.0	8.6	5.0	3.1 (21.7m)	8.6	5.0		8.6	5.0	
22.0	7.4	5.0	3.1	7.4	5.0	3.1 (22.2m)	7.4	5.0	3.1 (22.7m)
24.0	6.4	5.0	3.1	6.4	5.0	3.1	6.3	5.0	3.1
26.0	5.5	5.0	3.1	5.5	5.0	3.1	5.5	5.0	3.1
28.0	4.8	5.0	3.1	4.8	5.0	3.1	4.7	5.0	3.1
30.0	4.2	4.6	3.1	4.1	4.6	3.1	4.1	4.6	3.1
32.0	3.6	4.1	3.1	3.6	4.1	3.1	3.5	4.0	3.1
34.0	3.2	3.6	3.1	3.1	3.5	3.1	3.0	3.5	3.1
36.0	2.7	3.2	3.1	2.6	3.1	3.1	2.4	3.0	3.1
38.0	2.3	2.8	3.0	2.1	2.6	3.0	2.0	2.5	2.9
40.0	1.9	2.4	2.7	1.7	2.2	2.6	1.6	2.1	2.5
42.0	1.5	2.0	2.1	1.5 (41.0m)	1.8	2.2		1.7	2.1
44.0		1.7	1.7		1.5	1.9		1.5 (43.0m)	1.8
46.0		1.5 (45.0m)	1.5 (47.3m)			1.5			1.5 (45.5m)
48.0									
50.0									
52.0									

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ定格総荷重表(50t、30t主フック付き、ジブ取付角度30°)　　単位：t

ブーム長(m)	51.8		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3
12.0			
14.0			
16.0	9.3		
18.0	9.2		
20.0	8.5	5.0	
22.0	7.2	5.0	
24.0	6.2	5.0	3.1
26.0	5.3	5.0	3.1
28.0	4.5	5.0	3.1
30.0	3.9	4.4	3.1
32.0	3.3	3.8	3.1
34.0	2.7	3.3	3.1
36.0	2.2	2.8	3.1
38.0	1.7	2.3	2.8
40.0		1.9	2.3
42.0		1.5	1.9
44.0			1.6
46.0			1.5 (44.5m)
48.0			
50.0			
52.0			

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ定格総荷重表(主フックなし、ジブ取付角度10°)　　単位：t

ブーム長(m)	33.5			36.6			39.6		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3
10.0	11.0			11.0 (10.6m)			11.0 (11.1m)		
12.0	11.0	8.0 (12.1m)	4.3 (13.6m)	11.0	8.0 (12.7m)		11.0	8.0 (13.2m)	
14.0	11.0	8.0	4.3	11.0	8.0	4.3 (14.1m)	11.0	8.0	4.3 (14.7m)
16.0	11.0	8.0	4.3	11.0	8.0	4.3	11.0	8.0	4.3
18.0	10.4	8.0	4.3	10.4	8.0	4.3	10.3	8.0	4.3
20.0	9.0	8.0	4.3	8.7	8.0	4.3	8.8	8.0	4.3
22.0	7.8	8.0	4.3	7.7	8.0	4.3	7.6	7.9	4.3
24.0	6.8	7.1	4.3	6.7	7.0	4.3	6.6	6.9	4.3
26.0	6.0	6.3	4.3	5.9	6.2	4.3	5.8	6.1	4.3
28.0	5.3	5.6	4.3	5.2	5.5	4.3	5.1	5.4	4.3
30.0	4.8	5.0	4.3	4.7	4.9	4.3	4.6	4.8	4..3
32.0	4.2	4.5	4.3	4.2	4.4	4.3	4.1	4.3	4.3
34.0	3.8	4.0	4.1	3.7	3.9	4.0	3.6	3.8	3.9
36.0	3.4	3.6	3.7	3.3	3.5	3.6	3.2	3.4	3.5
38.0	3.1	3.3	3.4	3.0	3.2	3.3	2.9	3.1	3.2
40.0	3.0 (39.0m)	3.0	3.1	2.7	2.9	3.0	2.3	2.8	2.9
42.0		2.7	2.8	2.4	2.6	2.7	2.0	2.5	2.6
44.0		2.4	2.5	1.8	2.3	2.4	1.9 (44.4m)	2.2	2.3
46.0		2.3 (44.8m)	2.3	1.5 (44.9m)	2.1	2.2		2.0	2.1
48.0			2.1		1.9 (47.5m)	2.0		1.7	1.8
50.0			1.5 (49.7m)			1.8		1.5	1.6
52.0						1.5			1.5 (51.0m)

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ定格総荷重表(主フックなし、ジブ取付角度10°)　　単位：t

ブーム長(m)	42.7			45.7			48.8		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3
10.0	11.0 (11.6m)								
12.0	11.0	8.0 (13.7m)		11.0 (12.1m)			11.0 (12.7m)		
14.0	11.0	8.0	4.3 (15.2m)	11.0	8.0 (14.2m)	4.3 (15.7m)	11.0	8.0 (14.8m)	
16.0	11.0	8.0	4.3	11.0	8.0	4.3	11.0	8.0	4.3 (16.3m)
18.0	10.1	8.0	4.3	10.1	8.0	4.3	10.1	8.0	4.3
20.0	8.6	8.0	4.3	8.6	8.0	4.3	8.6	8.0	4.3
22.0	7.4	7.7	4.3	7.4	7.7	4.3	7.4	7.7	4.3
24.0	6.5	6.7	4.3	6.5	6.7	4.3	6.4	6.7	4.3
26.0	5.7	5.9	4.3	5.6	5.9	4.3	5.6	5.8	4.3
28.0	5.0	5.2	4.3	4.9	5.2	4.3	4.9	5.1	4.3
30.0	4.4	4.6	4.3	4.3	4.6	4.3	4.3	4.5	4.3
32.0	3.9	4.1	4.2	3.8	4.1	4.2	3.7	4.0	4.1
34.0	3.4	3.7	3.8	3.4	3.6	3.7	3.3	3.5	3.6
36.0	3.0	3.3	3.4	3.0	3.2	3.3	2.8	3.1	3.2
38.0	2.7	2.9	3.0	2.5	2.8	2.9	2.4	2.7	2.9
40.0	2.4	2.6	2.7	2.1	2.4	2.6	2.0	2.3	2.5
42.0	2.0	2.3	2.4	1.8	2.1	2.2	1.7	2.0	2.1
44.0	1.7	2.0	2.2	1.5	1.8	1.9		1.6	1.8
46.0	1.5	1.7	1.9		1.5	1.6		1.5 (44.7m)	1.5
48.0		1.5	1.6			1.5 (47.0m)			
50.0			1.5 (49.0m)						
52.0									

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ定格総荷重表(主フックなし、ジブ取付角度10°)　　単位：t

ブーム長(m)	51.8		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3
12.0	11.0 (13.2m)		
14.0	11.0	8.0 (15.3m)	
16.0	11.0	8.0	4.3 (16.8m)
18.0	10.0	8.0	4.3
20.0	8.5	8.0	4.3
22.0	7.2	7.5	4.3
24.0	6.2	6.5	4.3
26.0	5.4	5.7	4.3
28.0	4.7	4.9	4.3
30.0	4.1	4.3	4.3
32.0	3.6	3.8	3.9
34.0	3.1	3.3	3.5
36.0	2.6	2.9	3.0
38.0	2.1	2.5	2.6
40.0	1.8	2.1	2.2
42.0	1.5 (41.5m)	1.7	1.9
44.0		1.5 (43.5m)	1.6
46.0			1.5 (44.6m)
48.0			
50.0			
52.0			

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ定格総荷重表(主フックなし、ジブ取付角度30°)　　単位：t

ブーム長(m)	33.5			36.6			39.6		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3
12.0	9.3 (12.8m)			9.3 (13.3m)					
14.0	9.3			9.3			9.3		
16.0	9.3	5.0 (16.7m)		9.3	5.0 (17.2m)		9.3	5.0 (17.7m)	
18.0	9.3	5.0		9.3	5.0		9.3	5.0	
20.0	9.3	5.0	3.1 (20.2m)	9.2	5.0	3.1 (20.6m)	9.2	5.0	3.1 (21.1m)
22.0	8.1	5.0	3.1	8.0	5.0	3.1	7.9	5.0	3.1
24.0	7.1	5.0	3.1	7.0	5.0	3.1	6.9	5.0	3.1
26.0	6.2	5.0	3.1	6.2	5.0	3.1	6.1	5.0	3.1
28.0	5.5	5.0	3.1	5.4	5.0	3.1	5.4	5.0	3.1
30.0	4.9	5.0	3.1	4.8	5.0	3.1	4.7	5.0	3.1
32.0	4.4	4.7	3.1	4.3	4.6	3.1	4.2	4.6	3.1
34.0	3.9	4.2	3.1	3.8	4.2	3.1	3.8	4.1	3.1
36.0	3.5	3.8	3.1	3.4	3.7	3.1	3.3	3.7	3.1
38.0	3.1	3.4	3.0	3.1	3.4	3.0	3.0	3.3	3.0
40.0	2.8 (39.7m)	3.1	2.9	2.7	3.0	2.9	2.6	2.9	2.9
42.0		2.8	2.7	2.4	2.7	2.8	2.4	2.6	2.7
44.0		2.5	2.5	2.3 (42.3m)	2.4	2.6	2.1	2.4	2.5
46.0		2.2 (45.8m)	2.2		2.2	2.4	1.9 (45.0m)	2.1	2.3
48.0			2.0		1.9	2.2		1.8	2.0
50.0			1.8 (51.9m)			1.9		1.5	1.8
52.0						1.7			1.6
54.0						1.5			1.5 (52.6m)

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ定格総荷重表(主フックなし、ジブ取付角度30°)　　単位:t


ブーム長(m)	42.7			45.7			48.8		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3	9.1	15.2	21.3
12.0									
14.0	9.3 (14.3m)			9.3 (14.9m)			9.3 (15.4m)		
16.0	9.3			9.3			9.3		
18.0	9.3	5.0 (18.2m)		9.3	5.0 (18.8m)		9.3	5.0 (19.3m)	
20.0	9.0	5.0	3.1 (21.7m)	9.0	5.0		9.0	5.0	
22.0	7.8	5.0	3.1	7.8	5.0	3.1 (22.2m)	7.8	5.0	3.1 (22.7m)
24.0	6.8	5.0	3.1	6.8	5.0	3.1	6.8	5.0	3.1
26.0	5.9	5.0	3.1	5.9	5.0	3.1	5.9	5.0	3.1
28.0	5.2	5.0	3.1	5.2	5.0	3.1	5.1	5.0	3.1
30.0	4.6	5.0	3.1	4.6	5.0	3.1	4.5	4.9	3.1
32.0	4.1	4.4	3.1	4.0	4.4	3.1	4.0	4.4	3.1
34.0	3.6	3.9	3.1	3.5	3.9	3.1	3.5	3.9	3.1
36.0	3.2	3.5	3.1	3.1	3.5	3.1	3.1	3.4	3.1
38.0	2.8	3.1	3.0	2.7	3.1	3.0	2.6	3.0	3.0
40.0	2.5	2.8	2.9	2.3	2.7	2.9	2.2	2.7	2.9
42.0	2.2	2.5	2.7	1.9	2.4	2.7	1.8	2.3	2.6
44.0	1.8	2.2	2.4	1.6	2.0	2.3	1.5	1.9	2.3
46.0	1.5	1.9	2.2	1.5 (44.6m)	1.7	2.0		1.6	1.9
48.0		1.6	1.9		1.5 (47.5m)	1.7		1.5 (46.6m)	1.6
50.0		1.5 (49.0m)	1.6						
52.0			1.5 (51.0m)						
54.0									

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ジブ定格総荷重表(主フックなし、ジブ取付角度30°)　　単位：t

ブーム長(m)	51.8		
ジブ長(m) / 作業半径(m)	9.1	15.2	21.3
12.0			
14.0			
16.0	9.3		
18.0	9.3		
20.0	9.0	5.0	
22.0	7.7	5.0	
24.0	6.6	5.0	3.1 (23.2m)
26.0	5.7	5.0	3.1
28.0	5.0	5.0	3.1
30.0	4.4	4.8	3.1
32.0	3.8	4.2	3.1
34.0	3.3	3.7	3.1
36.0	2.9	3.3	3.1
38.0	2.4	2.9	3.0
40.0	2.0	2.5	2.8
42.0	1.6	2.1	2.4
44.0	1.5 (42.6m)	1.7	2.1
46.0		1.5 (45.6m)	1.7
48.0			1.5 (47.3m)
50.0			
52.0			
54.0			

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。



※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■タワー構成

① *印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。

② 9.1Bは、クローラクレーンの中間ブームとしても使用できます。

③ 図中の9.1は、9.1A(ラグ付)を使用することも可能です。

④ 使用するガイラインの径はφ32mmおよびφ30mmです。

中間タワーの種類		
表示記号	ブーム長さ	仕様
3.0	3.0m	
6.1	6.1m	
9.1	9.1m	
⊿ 9.1B	9.1m	スプレッダ受台付

タワー長さ m(ft)	タワー構成
25.9 (85)	下 6.1 ⊿ 9.1B 9.1 上 1.5
29.0 (95)	* 下 6.1 ⊿ 9.1B 3.0 9.1 上 1.5
32.0 (105)	* 下 6.1 ⊿ 9.1B 3.0 3.0 9.1 上 下 6.1 ⊿ 9.1B 6.1 9.1 上
35.1 (115)	* 下 6.1 ⊿ 9.1B 3.0 6.1 9.1 上 下 6.1 ⊿ 9.1B 9.1 9.1 上
38.1 (125)	* 下 6.1 ⊿ 9.1B 3.0 3.0 6.1 9.1 上 下 6.1 ⊿ 9.1B 6.1 6.1 9.1 上 下 6.1 ⊿ 9.1B 3.0 9.1 9.1 上
41.1 (135)	* 下 6.1 ⊿ 9.1B 3.0 6.1 6.1 9.1 上 下 6.1 ⊿ 9.1B 6.1 9.1 9.1 上
44.2 (145)	* 下 6.1 ⊿ 9.1B 3.0 6.1 9.1 9.1 上

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■タワージブ構成

① *印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。

② ○印は、ケーブルローラの取付可能な構成を示します。

③ 使用するガイラインの径はφ30mmです。

中間タワージブの種類		
表示記号	ブーム長さ	仕様
3.0	3.0m	
6.1	6.1m	
6.1T	6.1m	テーパジブ

タワージブ長さ m(ft)	タワージブ構成
19.8 (65)	下 7.6 ○ 6.1T ○上 6.1
22.9 (75)	* 下 7.6 ○ 6.1T 3.0 ○上 6.1
25.9 (85)	* 下 7.6 ○ 6.1T 3.0 3.0 ○上 6.1 下 7.6 ○ 6.1T ○ 6.1 ○上 6.1
29.0 (95)	* 下 7.6 ○ 6.1T 3.0 ○ 6.1 ○上 6.1
32.0 (105)	* 下 7.6 ○ 6.1T 3.0 3.0 ○ 6.1 ○上 6.1 下 7.6 ○ 6.1T ○ 6.1 ○ 6.1 ○上 6.1
35.1 (115)	* 下 7.6 ○ 6.1T 3.0 ○ 6.1 ○ 6.1 ○上 6.1

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

① 作業半径とはクレーン旋回中心より吊上げ荷重の重心までの水平距離を意味します。
② 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等の吊り具の質量を含んだ値です。
③ 定格総荷重を吊る場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
④ 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
⑤ クレーン作業中はガントリを最高位置に立ててください。
⑥ 全てのタワー(ジブ)長さにおける中間タワーブーム(ジブ)の構成は『タワー(ジブ)およびタワージブ構成』の指示を厳守してください。
⑦ 実際に吊上げ得る荷重は定格総荷重から(主フック＋玉掛用ワイヤロープ等の吊り具)の質量を差し引いた値になります。
⑧ 巻上ロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量は下表の通りです。

フック呼称		30t	11t (ボールフック)
最大巻上荷重(t)	1本掛	11	11
	2本掛	15	
フック質量		0.70t	0.30t


⑨ ジブ長さ19.8mにて11tボールフックの使用はできません。

⑩ 41.1m以上のタワーの自立、降下の際には必ず自立用敷板(ブロック)を使用してください。

操作ミスなどによる吊り荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下(フリーフォール)作業は行わないでください。


※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ラフィングタワー：作業半径−揚程図
※タワー長さ：25．9m



※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。


※タワー長さ：29．0m



※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

クローラ・クレーン　80Ton吊　　ラフィングタワー−作業半径揚程図　　KOBELCO 7080−2

※タワー長さ：32．0m




※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

クローラ・クレーン　80Ton吊　　ラフィングタワー−作業半径揚程図　　KOBELCO 7080−2

※タワー長さ：35．1m




※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

クローラ・クレーン　80Ton吊　　ラフィングタワー−作業半径揚程図　　KOBELCO 7080−2

※タワー長さ：38．1m




※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

クローラ・クレーン　80Ton吊　　ラフィングタワー−作業半径揚程図　　KOBELCO 7080−2

※タワー長さ：41．1m




※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

クローラ・クレーン　80Ton吊　　ラフィングタワー−作業半径揚程図　　KOBELCO 7080−2

※タワー長さ：44．2m



※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

クローラ・クレーン　80Ton吊　　定格総荷重表（ラフィングタワー）　　KOBELCO 7080-2

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:25.9m)　　単位:t

ジブ長(m)	19.8			22.9		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	75°	60°	90°	75°	60°
8.2	15.0					
9.0	15.0			15.0		
10.0	15.0			15.0		
12.0	15.0			15.0		
14.0	15.0			15.0		
16.0	12.9			12.9		
18.0	11.0	9.7 (19.6m)		11.0		
20.0	9.7	9.5		9.7	8.9 (21.1m)	
22.0	8.5	8.6		8.5	8.4	
24.0		7.7		7.6	7.6	
26.0		6.9		7.1 (24.9m)	6.8	
28.0		6.3	4.8 (29.7m)		6.2	
30.0		6.1 (28.7m)	4.8		5.7	4.3 (31.9m)
32.0			4.4		5.3 (31.6m)	4.3
34.0			4.1			4.0
36.0			3.9 (34.8m)			3.7
38.0						3.4 (37.7m)

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:29.0m)　　単位:t

ジブ長(m)	19.8			22.9			25.9		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	75°	60°	90°	75°	60°	90°	75°	60°
8.2	15.0								
9.0	15.0			15.0			15.0 (9.8m)		
10.0	15.0			15.0			15.0		
12.0	15.0			15.0			15.0		
14.0	15.0			15.0			15.0		
16.0	12.9			12.9			12.9		
18.0	11.0			11.0			11.0		
20.0	9.7	9.0 (20.4m)		9.7	8.1 (21.9m)		9.7		
22.0	8.5	8.3		8.5	8.1		8.5	7.4 (23.4m)	
24.0		7.5		7.6	7.3		7.6	7.2	
26.0		6.7		7.1 (24.9m)	6.6		6.9	6.5	
28.0		6.1			6.0		6.1 (27.8m)	5.9	
30.0		5.6 (29.4m)	4.3 (31.3m)		5.5			5.4	
32.0			4.1		5.1	3.7 (33.4m)		5.0	
34.0			3.8		4.9 (32.4m)	3.6		4.6	3.3 (35.6m)
36.0			3.5			3.4		4.3 (35.3m)	3.3
38.0			3.4 (36.3m)			3.1			3.0
40.0						2.8 (39.2m)			2.8
42.0									2.6
44.0									2.5 (42.2m)

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:32.0m)　　単位:t

ジブ長(m)	19.8			22.9			25.9		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	75°	60°	90°	75°	60°	90°	75°	60°
8.2	15.0								
9.0	15.0			15.0			15.0 (9.8m)		
10.0	15.0			15.0			15.0		
12.0	15.0			15.0			15.0		
14.0	15.0			15.0			15.0		
16.0	12.9			12.9			12.9		
18.0	11.0			11.0			11.0		
20.0	9.7	8.4 (21.2m)		9.7			9.7		
22.0	8.5	8.0		8.5	7.6 (22.7m)		8.5		
24.0		7.2		7.6	7.1		7.6	6.8 (24.2m)	
26.0		6.5		7.1 (24.9m)	6.4		6.9	6.3	
28.0		5.9			5.8		6.1 (27.8m)	5.7	
30.0		5.4			5.3			5.2	
32.0		5.3 (30.2m)	3.6 (32.8m)		4.9			4.8	
34.0			3.4		4.6 (33.2m)	3.1 (35.0m)		4.4	
36.0			3.2			3.0		4.1	2.8 (37.1m)
38.0			2.9 (37.8m)			2.8		4.1 (36.1m)	2.7
40.0						2.6			2.4
42.0						2.5 (40.7m)			2.2
44.0									2.0 (43.7m)
46.0									
48.0									

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:32.0m)　　単位:t

ジブ長(m)	29.0		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	75°	60°
8.2			
9.0			
10.0	15.0 (10.6m)		
12.0	15.0		
14.0	15.0		
16.0	12.9		
18.0	11.0		
20.0	9.7		
22.0	8.5		
24.0	7.6	6.3 (25.7m)	
26.0	6.9	6.2	
28.0	6.2	5.7	
30.0	5.6	5.2	
32.0	5.2 (30.8m)	4.8	
34.0		4.4	
36.0		4.1	
38.0		3.8	2.4 (39.3m)
40.0		3.6 (39.1m)	2.3
42.0			2.1
44.0			2.0
46.0			1.8
48.0			1.7 (46.6m)

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:35.1m)　　単位:t

ジブ長(m)	19.8			22.9			25.9		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	75°	60°	90°	75°	60°	90°	75°	60°
8.2	15.0								
9.0	15.0			15.0			15.0 (9.8m)		
10.0	15.0			15.0			15.0		
12.0	15.0			15.0			15.0		
14.0	15.0			15.0			15.0		
16.0	12.9			12.9			12.9		
18.0	11.0			11.0			11.0		
20.0	9.7			9.7			9.7		
22.0	8.5	7.7		8.5	6.9 (23.5m)		8.5		
24.0		7.0		7.6	6.8		7.6	6.3 (25.0m)	
26.0		6.3		7.1 (24.9m)	6.2		6.9	6.1	
28.0		5.7			5.6		6.1 (27.8m)	5.5	
30.0		5.2			5.1			5.1	
32.0		4.9 (31.0m)			4.7			4.6	
34.0			3.0 (34.3m)		4.3			4.3	
36.0			2.8			2.5 (36.5m)		3.9	
38.0			2.6			2.4		3.7 (36.9m)	2.1 (38.6m)
40.0			2.5 (39.3m)			2.2			2.0
42.0						2.0			1.9
44.0						2.0 (42.3m)			1.8
46.0									1.6
48.0									1.5 (47.0m)

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

クローラ・クレーン　80Ton吊　　定格総荷重表（ラフィングタワー）　　KOBELCO 7080-2

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:35.1m)　　単位:t

ジブ長(m)	29.0			32.0		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	75°	60°	90°	80°	70°
8.2						
9.0						
10.0	15.0 (10.6m)			12.8 (11.3m)		
12.0	15.0			12.8		
14.0	15.0			12.8		
16.0	12.9			12.0		
18.0	11.0			11.0		
20.0	9.7			9.7		
22.0	8.5			8.5	7.2 (22.6m)	
24.0	7.6			7.6	6.8	
26.0	6.9	5.8 (26.5m)		6.9	6.1	
28.0	6.2	5.5		6.2	5.6	
30.0	5.6	5.0		5.7	5.1	
32.0	5.2 (30.8m)	4.6		5.1	4.7	3.7 (33.3m)
34.0		4.2		4.5 (33.7m)	4.3	3.6
36.0		3.9			4.0	3.3
38.0		3.6			3.7	3.1
40.0		3.3 (39.9m)	1.9 (40.8m)		3.4 (39.8m)	2.8
42.0			1.9			2.6
44.0			1.8			2.4
46.0			1.6			2.2 (45.7m)
48.0			1.5 (47.0m)			

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:38.1m)　　単位:t

ジブ長(m)	19.8			22.9			25.9		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	75°	60°	90°	75°	60°	90°	80°	70°
8.2	15.0								
9.0	15.0			15.0			15.0 (9.8m)		
10.0	15.0			15.0			15.0		
12.0	15.0			15.0			15.0		
14.0	15.0			15.0			15.0		
16.0	12.9			12.9			12.9		
18.0	11.0			11.0			11.0		
20.0	9.7			9.7			9.7	8.1 (20.6m)	
22.0	8.5	7.1 (22.7m)		8.5			8.5	7.6	
24.0		6.7		7.6	6.4 (24.3m)		7.6	6.8	
26.0		6.1		7.1 (24.9m)	5.9		6.9	6.1	
28.0		5.5			5.4		6.1 (27.8m)	5.6	
30.0		5.0			4.9			5.1	4.0 (30.8m)
32.0		4.6 (31.8m)			4.5			4.7	3.8
34.0			2.3 (35.8m)		4.2			4.3	3.5
36.0			2.3		4.0 (34.8m)			4.2 (34.5m)	3.3
38.0			2.1			1.9			3.0
40.0			1.9			1.8			2.8
42.0			1.7 (40.9m)			1.6			2.7 (40.8m)
44.0						1.5 (43.0m)			
46.0									
48.0									
50.0									1.5 (47.0m)

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

クローラ・クレーン　80Ton吊　　定格総荷重表（ラフィングタワー）　　KOBELCO 7080-2

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:38.1m)　　単位:t

ジブ長(m)	29.0			32.0			35.1		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
8.2									
9.0									
10.0	15.0 (10.6m)			12.8 (11.3m)					
12.0	15.0			12.8			10.5 (12.1m)		
14.0	15.0			12.8			10.5		
16.0	12.9			12.0			10.1		
18.0	11.0			11.0			9.5		
20.0	9.7	7.5 (21.9m)		9.7			9.0		
22.0	8.5	7.5		8.5	6.9 (23.2m)		8.5		
24.0	7.6	6.7		7.6	6.6		7.6	6.3 (24.4m)	
26.0	6.9	6.1		6.9	6.0		6.9	5.9	
28.0	6.2	5.5		6.2	5.4		6.2	5.3	
30.0	5.6	5.1		5.7	4.9		5.7	4.9	
32.0	5.2 (30.8m)	4.6	3.7 (32.6m)	5.1	4.5		5.2	4.5	
34.0		4.3	3.5	4.5 (33.7m)	4.2	3.2 (34.3m)	4.7	4.1	
36.0		4.0	3.2		3.9	3.0	4.1	3.8	2.9 (36.1m)
38.0		3.8 (37.4m)	2.9		3.6	2.8	3.8 (36.7m)	3.5	2.7
40.0			2.7		3.3	2.6		3.3	2.4
42.0			2.5		3.2 (40.4m)	2.3		3.0	2.2
44.0			2.3 (43.8m)			2.1		2.8 (43.3m)	2.0
46.0						2.0			1.9
48.0						1.9 (46.7m)			1.7
50.0			1.5 (47.0m)						1.6 (49.7m)

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

クローラ・クレーン　80Ton吊　　定格総荷重表（ラフィングタワー）　　KOBELCO 7080-2

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:41.1m)　　単位:t

ジブ長(m)	19.8			22.9			25.9		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	75°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
8.2	15.0								
9.0	15.0			15.0			15.0 (9.8m)		
10.0	15.0			15.0			15.0		
12.0	15.0			15.0			15.0		
14.0	15.0			15.0			15.0		
16.0	12.9			12.9			12.9		
18.0	11.0			11.0	8.3 (19.8m)		11.0		
20.0	9.7			9.7	8.3		9.7	7.8 (21.1m)	
22.0	8.5	6.5 (23.5m)		8.5	7.5		8.5	7.4	
24.0		6.3		7.6	6.7		7.6	6.6	
26.0		5.8		7.1 (24.9m)	6.1		6.9	6.0	
28.0		5.3			5.5		6.1 (27.8m)	5.5	
30.0		4.8			5.1	4.0 (30.1m)		5.0	3.6 (31.9m)
32.0		4.4			4.6	3.7		4.6	3.6
34.0		4.3 (32.6m)			4.6 (32.1m)	3.4		4.2	3.3
36.0			1.7 (37.4m)			3.1		4.0 (35.0m)	3.0
38.0			1.7			2.9			2.8
40.0			1.6			2.9 (38.9m)			2.5
42.0			1.5 (41.0m)						2.3 (41.9m)
44.0									
46.0									
48.0									

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:41.1m)　　単位:t

ジブ長(m)	29.0			32.0			35.1		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
8.2									
9.0									
10.0	15.0 (10.6m)			12.8 (11.3m)					
12.0	15.0			12.8			10.5 (12.1m)		
14.0	15.0			12.8			10.5		
16.0	12.9			12.0			10.1		
18.0	11.0			11.0			9.5		
20.0	9.7			9.7			9.0		
22.0	8.5	7.0 (22.4m)		8.5	6.5 (23.7m)		8.5		
24.0	7.6	6.6		7.6	6.4		7.6	5.9 (25.0m)	
26.0	6.9	5.9		6.9	5.8		6.9	5.7	
28.0	6.2	5.4		6.2	5.3		6.2	5.2	
30.0	5.6	4.9		5.7	4.8		5.7	4.7	
32.0	5.2 (30.8m)	4.5	3.3 (33.6m)	5.1	4.4		5.2	4.3	
34.0		4.2	3.2	4.5 (33.7m)	4.1	2.8 (35.4m)	4.7	4.0	
36.0		3.9	2.9		3.8	2.7	4.1	3.7	2.5 (37.1m)
38.0		3.6	2.7		3.5	2.5	3.8 (36.7m)	3.4	2.4
40.0			2.4		3.2	2.3		3.2	2.2
42.0			2.2		3.0 (40.9m)	2.1		2.9	2.0
44.0			2.0			1.9		2.7 (43.8m)	1.8
46.0			1.9 (44.8m)			1.7			1.6
48.0						1.6 (47.8m)			1.5

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:44.2m)　　単位:t

ジブ長(m)	19.8			22.9			25.9		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
8.2	15.0								
9.0	15.0			15.0			15.0 (9.8m)		
10.0	15.0			15.0			15.0		
12.0	15.0			15.0			15.0		
14.0	15.0			15.0			15.0		
16.0	12.9			12.9			12.9		
18.0	11.0	8.6 (19.1m)		11.0			11.0		
20.0	9.7	8.2		9.7	7.9 (20.4m)		9.7	7.4 (21.6m)	
22.0	8.5	7.4		8.5	7.3		8.5	7.2	
24.0		6.7		7.6	6.5		7.6	6.4	
26.0		6.0		7.1 (24.9m)	5.9		6.9	5.8	
28.0		5.5	4.0 (29.4m)		5.4		6.1 (27.8m)	5.3	
30.0		5.0 (29.7m)	3.9		4.9	3.5 (31.2m)		4.8	3.0 (32.9m)
32.0			3.5		4.5	3.4		4.4	2.9
34.0			3.2		4.4 (32.6m)	3.1		4.1	2.6
36.0			2.9			2.8		4.0 (35.5m)	2.4
38.0			2.7 (37.0m)			2.5			2.2
40.0						2.3			2.0
42.0									1.9 (42.9m)
44.0									
46.0									

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。

■ラフィングタワー定格総荷重表(タワー長さ:44.2m)　　単位:t

ジブ長(m)	29.0			32.0			35.1		
タワー角度 / 作業半径(m)	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
8.2									
9.0									
10.0	15.0 (10.6m)			12.8 (11.3m)					
12.0	15.0			12.8			10.5 (12.1m)		
14.0	15.0			12.8			10.5		
16.0	12.9			12.0			10.1		
18.0	11.0			11.0			9.5		
20.0	9.7			9.7			9.0		
22.0	8.5	6.7 (22.7m)		8.5			8.5		
24.0	7.6	6.4		7.6	6.1 (24.2m)		7.6	5.6 (25.5m)	
26.0	6.9	5.7		6.9	5.6		6.9	5.5	
28.0	6.2	5.2		6.2	5.1		6.2	5.0	
30.0	5.6	4.8		5.7	4.7		5.7	4.6	
32.0	5.2 (30.8m)	4.4		5.1	4.3		5.2	4.2	
34.0		4.0	2.6 (34.7m)	4.5 (33.7m)	3.9		4.7	3.9	
36.0		3.7	2.5		3.6	2.2 (36.4m)	4.1	3.6	
38.0		3.4	2.3		3.4	2.1	3.8 (36.7m)	3.3	2.0 (38.1m)
40.0		3.3 (38.5m)	2.1		3.1	1.9		3.1	1.8
42.0			1.9		3.0 (41.4m)	1.7		2.8	1.6
44.0			1.7			1.6		2.6	1.5
46.0			1.6 (45.7m)			1.5 (45.0m)			

※本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の
責任を負うものでは無いことをご承知の上でお取扱いください。